

語句	よみ	意味
1 アウトリガー	あうとりがー	補強の一種。足場が建物から離れる方向に倒壊しないように地面に打った杭と足場を繋結する補強のこと
2 アコーディオンゲート	あこーでいおんげーと	現場開口部において取付けるじゃばら状の門
3 朝顔	あさがお	落下事故を防ぐ為、足場側面に傾斜させて取付ける防護欄
4 足場	あしば	建物を建築、改修する際、それに関する作業をする為の一時的仮設物
5 安全帯	あんぜんたい	高所から落下を防ぐ為に着用する金具。これを装着せずに足場には登れません。
6 安全ブロック	あんぜんぶろっく	トラップなどの昇降場所に使用する落下防止用器具
7 アンチ	あんち	作業床。足場板、踏み板などとも言う。
8 一側足場	いっそくあしば	ブラケットと内柱を交互に設置する足場
9 一足足場	いっそくあしば	一本足で組む狭小地用の足場。安定度は低い。
10 インサート	いんさーと	壁つなぎを使用する時、壁に打込み接続する金具
11 ウインチ	ういんち	荷揚げ荷下ろしする為の電動機具
12 越境	えつきょう	境界線を越える事
13 エンドストッパー	えんどすとはー	足場の末端につける手摺
14 親綱	おやづな	作業員が安全帯を掛ける為に設置するロープ
15 架m	かけへいべい	足場の面積。これを元に足場の値段を決めます。
16 滑車	かっしや	資材を荷揚げ荷下ろしする為の道具
17 金網	かなあみ	落下養生の為の金網
18 壁ジャッキ	かべじゃっき	建物側に足場が倒れるのを防ぐ、壁に当てるジャッキ
19 壁つなぎ	かべつなぎ	足場の倒壊を防ぐ為、建物の躯体と足場を結合する物
20 キャッチクランプ	きゃっちくらんぷ	鉄骨から足場つなぎをとる為の物
21 キャッチャー	きゃっちやー	信和の足場資材商品名
22 境界	きょうがい	敷地と敷地、道路との境目
23 くさび繋結式足場	くさびきんけつしきあしば	支柱の一定間隔にある繋結部に水平材や斜材の繋結部をくさびで繋結する足場
24 クランプ	くらんぷ	資材同士を先端に付いているボルトで締め結合する金具
25 KY活動	けーわいかつどう	危険(K) 予知(Y)の為のミーティング
26 現調	げんちよう	現場の下見、現場調査
27 工期	こうき	工事期間、施工に要する期間
28 小運搬	こうんぱん	現場で資材を運搬する事
29 小方	こがた	親方の指示に従い労働する作業員
30 腰手摺	こしてすり	腰の位置に設置する手摺
31 こぶ	こぶ	支柱についている繋結部のこと。
32 コンバネ養生	こんばねようじよう	出入り口などにコンバネを使用した落下養生
33 材工一式	ざいこういっしき	資材と人工両方のこと (例)材工一式でお願いします→資材も人も用意してください
34 自在ジャッキ	じさいじゃっき	勾配のある場所(屋根など)で使用するジャッキ
35 自在クランプ	じさいくらんぷ	可動式クランプ
36 ジャッキ	じゃっき	足場の最下部に使用して上下の高さ調節をする資材。
37 ジャッキベース	じゃっきべーす	ジャッキの下に敷くプラスチックや鉄の敷板
38 ジョイント	じょいんと	単管同士を結合する金具
39 昇降階段	しょうこうかいだん	足場に設置する階段
40 常用	じょうよう	仕事の出来高に関わらず日数、時間によって賃金が支払われる方式
41 職長	しょくちょう	現場の専門分野で作業員をまとめる長
42 シートクランプ	シートくらんぷ	シートを張る際、シートの上、下部をひっかけ引っ張るクランプ
43 垂直ネット	すいちよくねっと	落下防止用ネット
44 水平器	すいへいき	足場(わがらみ)や建地の水平を見る器具
45 水平ネット	すいへいねっと	落下防止用ネット
46 スケール	すけーる	メジャー、はかり
47 スパン	すぱん	「間隔」のこと。足場用語としては1スパン=1.8Mの間隔
48 積載荷重	せきさいかじゆう	構造物が収容、支持する物質の重量
49 先行手摺	せんこうてすり	足場組の時、アンチを設置する前に手摺を取り付けること
50 センターアダプター	せんたーあだぷたー	センターアンチ設置時、手摺を設ける為の資材
51 センターアンチ	せんたーあんち	狭小地で使用するくさびの付いた踏み板
52 たちあげ	たちあげ	足場を組み上げていく作業
53 たち	たち	支柱の垂直具合
54 建地	たてじ	地面と垂直に立てる支柱のこと
55 玉掛け	たまかけ	レッカーでの荷揚げ荷下ろし作業時、対象物にワイヤーを掛け合図、指示すること
56 だ目	だめ	工事の仕上がり後、見つかる不具合のある部分
57 トラップ	たらっぷ	はしご、階段とは別物。
58 直交クランプ	ちようこうくらんぷ	固定式クランプ
59 つなぎ	つなぎ	何かを「つなぎ」ことをあらわす。(例 壁つなぎ)
60 出来高	できだか	工事の仕上がり量
61 出面	でずら	現場における1日の作業員数、賃金
62 手摺	てすり	水平材。平成21年の法改正により二段手摺が必須となった。
63 道路使用許可	どうろしようにいか	工事に車道を使用する際、警察に許可を申請する事。
64 道路占有許可	どうろせんゆうきよいか	足場を道路(歩道、車道)に設置する際、県や市に許可を申請する事。
65 薙	とび	高所にて足場の組立、解体などを行う技能作業者
66 トラス	とらす	出入り口などの開口部に使用する資材。2スパン、3スパンなどがある
67 内部足場	ないぶあしば	建物内に組む足場
68 中棧手摺	なかさんてすり	膝の位置に設置する手摺
69 根がらみ	ねがらみ	建地と建地の根元を固める水平材

語句	よみ	意味
70 法面ブラケット	のりめんぶらけっと	傾斜のある場所で足場を架ける時に使用する、角度が変わるブラケット
71 跳ね出し	はねだし	張出しブラケット
72 巾木	はばき	足場に這わす落下防止用木材
73 ばらし	ばらし	足場を解体する作業
74 梁棒	はりわく	トラスの事
75 番線	ばんせん	資材を結束する鉄線
76 ハンマー	はんまー	くさびを緊結部に叩き込む工具 蒿の必須道具
77 ハーフアンチ	はーふあんち	250巾のアンチ
78 ハーフ階段	はーふかいだん	通常の階段は1800の高さに使用するが、その半分の長さの階段。
79 火打ち	ひうち	足場補強の一種。最上部のコーナーを単管等で固定する補強の仕方のこと。
80 ひとこぶ	ひとこぶ	長さが450mmの支柱の別称
81 ビストン	びすとん	トラックの往復運搬
82 風荷重	ふうかじゅう	壁つなぎを設ける際、何箇所に設置すれば良いかを算出する
83 ブラケット	ぶらけっと	アンチをはめる資材
84 ブレス	ぶれす	足場の揺れを防ぐ斜材。入れると足場の安定度が大きく向上します。
85 ヘルメット	へるめっと	転落時や落下物から頭部を守る防護帽
86 防災シート	ぼうえんしーと	防災用の白いシート
87 防音シート	ぼうおんしーと	音が響くのを抑制するシート
88 補助ステップ	ほしよすてっぷ	1段目の昇降階段の高さを調節する資材
89 ホルダー	ほるだー	壁ジャッキを支柱に取付ける資材
90 本足場	ほんあしば	全ての支柱が内外にある足場
91 万能板	ばんのうばん	安全鋼板。現場の囲いなどに使用する
92 マルチカバー	まるちかばー	人や物が接触しそうな場所に取り付けるスポンジ状の養生材
93 道板	みちいた	足場の沈み止めにジャッキの下に這わす板
94 メッシュシート	めっしゅしーと	ベンキなどが飛び散らないための飛散防止ネット
95 屋根足場	やねあし	屋根の塗装、防水などに使用する足場
96 やらず	やらず	足場が倒壊しないように地面から単管等でいれる突っ張り
97 やらず	やらず	足場が倒壊しないように杭をうち、斜めに単管で結合すること
98 ヤード	やーど	資材置き場
99 ユニック	ゆにつく	ユニック(小さいクレーン)の付いているトラック
100 ラチェット	らちえっと	クランプなどのねじを締める道具
101 ラッセルネット	らっせるねっと	足場と躯体の間に設置する落下防止のネット
102 ロックピン	ろっくびん	支柱のジョイント部の抜け止め
103 ローリング足場	ろーりんぐあしば	支柱の下部にジャッキの代わりにキャスターが付いている移動式足場

※建設現場での用語は同じ言葉でも使う人によって意味が異なることがよくあります。
上記用語も一般性を持たせた用語解説をしていますが、あくまでも弊社内での用語であり
広く一般に使われているかは保証致しかねます。